

# **Information über „Ausbau der OD Mistorf (L142)“**

## **Baumaßnahme vom 11.05.2020 – 04.06.2021**

**Planer:** Ingenieurplanung Ost Greifswald  
**Straßenbaubehörde:** Straßenbauamt Stralsund  
**Ausführende Baufirma:** KEMNA Schwerin Tief- u. Straßenbau GmbH  
**Zuständige Behörde:** Amt Güstrow-Land, Bau- u. Ordnungsamt

### **Bauphasen und geplante Umleitungsstrecke**

#### **Umleitungsstrecke**

großräumige Umleitung der L142 über die B103 und L13

#### **Bauphase 1** (Bauzeit ca. 4 Monate)

- Herstellung Vorflutleitung – KR 24 bis Auslauf Mistorfer See, Herstellung Sandfang 1
- Ausbau L142 + RW-Kanal von Buswendeschleife bis Einmündung Kirchweg
- Vollsperrung des Streckenabschnittes (Anlieger frei) gem. Regelplan B I / 17 (U 19.3)
- Verkehrsführung über Gemeindestraßen für den innerörtlichen Erschließungsverkehr
- ÖPNV – nicht eingeschränkt
- Verkehrsführung Durchgangsverkehr über Umleitungsstrecke B103 / L13 (siehe Umleitungsplan U 19.2)

#### **Bauphase 2** (Bauzeit ca. 3 Monate)

- Herstellung RW-Kanal in Teilbauabschnitten
- Ausbau L142 1. TBA und 2. TBA + KP L142/GÜ 17 nördlicher Ast
- Vollsperrung der Streckenabschnitte (Anlieger frei) gem. Regelplan B I / 17 (U19.3)
- Verkehrsführung über Gemeindestraßen für den innerörtlichen Erschließungsverkehr
- Verkehrsführung KP L142/GÜ 17 halbseitig Verkehrsregelung über bauzeitliche LSA gem. Regelplan B I / 6
- wechselseitige Herstellung der Einmündungen „An der Anlage“ Kirchweg
- Aufrechterhaltung der Befahrbarkeit jeweils einer Einmündung für innerörtlichen Erschließungsverkehr, Alternativ Umfahrung über Wirt.Weg Rukieten/Rukieten Ausbau
- ÖPNV – Ersatzhaltestelle im Bereich KP L142 / GÜ 17
- Verkehrsführung Durchgangsverkehr über Umleitungsstrecke B103 / L13 (siehe Umleitungsplan U 19.2)

#### **Bauphase 3** (Bauzeit ca. 5 Monate)

- Herstellung RW-Kanal im Bauabschnitt, Erneuerung Durchlass
- Ausbau L142 + KP L142/Bahnhof-/Dorfstraße + KP L142/GÜ 17
- Vollsperrung des Streckenabschnittes (Anlieger frei) gem. Regelplan B I / 17 (U 19.3)

- Herstellung Mini KVP halbseitig – siehe Detail U 19.1, Blatt 4 und 5
- Verkehrsführung über Gemeindestraßen für den innerörtlichen Erschließungsverkehr
- Verkehrsregelung KP L142/Bahnhof-/Dorfstraße + KP L142/GÜ 17 halbseitig mit bauzeitlicher LSA gem. Regelplan B I / 6
- ÖPNV – Umfahrung über Dorfstraße und Straße „An der Anlage“
- Verkehrsführung Durchgangsverkehr über Umleitungsstrecke B103 / L13 (siehe Umleitungsplan U 19.2)

### **Bauphase 3.1** (Bauzeit ca. 3 Monate)

- Herstellung Mini-KVP (L142 Süd-West, Bahnhofstraße, Dorfstraße)
- Herstellung RW-Kanal (KR 1 – KR 3)
- einstreifige Verkehrsführung gem. Regelplan B I / 6 (U 19.3) Verkehrsregelung über bauzeitliche LSA
- Vollsperrung Bahnhofstraße, Umfahrung über Gemeindestraße „An der Feuerwehr“
- Verkehrsführung über Gemeindestraßen für den innerörtlichen Erschließungsverkehr
- ÖPNV – keine Einschränkungen
- Verkehrsführung Durchgangsverkehr über Umleitungsstrecke B103/L13 (siehe Umleitungsplan U 19.2)

### **Bauphase 3.2** (Bauzeit ca. 2 Monate)

- Herstellung L142 von KVP bis KP L142/GÜ 17 (südl. KP-Seite)
- Herstellung südwestliche Fahrbahn L142 und RW-Kanal + Durchlass L142
- halbseitige Verkehrsführung L142 Südast und KP L142/GÜ 17 gem. Regelplan B I / 6 (U 19.3) Verkehrsregelung über bauzeitliche LSA
- Vollsperrung L142 Ost, Umfahrung über Dorfstraße und „An der Anlage“
- Verkehrsführung über Gemeindestraßen für den innerörtlichen Erschließungsverkehr
- ÖPNV – Umfahrung über Dorfstraße und Straße „An der Anlage“ und GÜ 17
- Verkehrsführung Durchgangsverkehr über Umleitungsstrecke B103/L13 (siehe Umleitungsplan U 19.2)

#### **Ansprechpartner:**

**KEMNA Schwerin Tief- u. Straßenbau GmbH**

**Herr Zien**

**Am Consrader Berg 1**

**19086 Consrade**

**Tel.: 01707844979; E-Mail: c.zien@kemna.de**

#### **!HINWEIS!**

*Müssen Zufahrten neu angelegt oder baulich verändert werden, ist **ein Antrag beim Amt Güstrow-Land, für die Gemeinde Mistorf, Haselstraße 4, 18273 Güstrow** vor Beginn der Gehwegarbeiten zu stellen.*

*Strom, Wasser, und Telekommunikationsanschlüsse sind gesondert bei den **zuständigen Versorgungsträgern rechtzeitig zu beantragen.***